





สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภท งานถนน (ผิวจราจรคอนกรีต) แบบ ปร. 5
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง...
 สถานที่ดำเนินการ สายทาง หมู่ที่ 3 บ้านห้วยทรายขาว - หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งควายวัด หมู่ที่ 7 บ้านช่องเอี้ยว
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ...กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง.....
 แบบเลขที่ จำนวน 5 แผ่น
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาโดย นายชิรัชย์ กะมณี เมื่อวันที่ พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภท งานถนน				
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีต (ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทาง 300 เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.50 ม.)	649,800.40	1.3822	898,154.11	ฝนตกชุก 1
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	1.00	3,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00%				
	ภาษี..... 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			901,154.11	
	คิดเป็นเงินประมาณ			900,000.00	
	(ตัวอักษร)				(เก้าแสนบาทถ้วน)
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร / ระยะทาง	1,500.00 ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	600.00 บาท / ตร.ม.			


 (นายชิรัชย์ กะมณี)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ


 (นายสุกโชติ คู่ชนบัตร์)
 ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น


 (นางสาวเยาวเรศ นนทสวัสดิ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง
 20 พ.ย. 2560

 (นายสมคิด ดาวเปี้ยก)


ประมาณการ


ตรวจ


เห็นชอบ

อนุมัติ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายสุกโชติ คู่ชนบัตร์)
 ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น


 (นางสาวเกษร เพชรสนธิ์)
 หัวหน้าสำนักงานปลัดระดับต้น


 จำเอก (สุชาติ งามวรัญญู)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทาง 300.00 ม.

ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ดำเนินการสายทาง หมู่ที่ 3 บ้านห้วยทรายขาว - หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งควายวัด หมู่ที่ 7 บ้านช่องเอี้ยว แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝ่าย / กลุ่มงาน กองช่าง อบต.ทุ่งหลวง.....

สำนักงาน...อบต.ทุ่งหลวง..... กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

ประมาณราคาโดย นายชรัชัย กะมณี

เมื่อวันที่ พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานถนนผิวจราจรถนนคอนกรีต								
	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม หน้า 0.15 ม.								
	ระยะทาง	300.00	ม.						
	ผิวจราจรกว้าง	5.00	ม.						
	ความหนา	0.15	ม.						
	ไหล่ทางหินผุกว้าง	0.50	ม.						
	- งานกรุยทางวางป่า	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	1,800.00	ตร.ม.	-	-	11.06	19,908.00	19,908.00	
	- งานดินถมพร้อมบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	รวมค่าแรง		-	
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	50.00	ลบ.ม.	134.42	6,721.00	รวมค่าแรง		6,721.00	
	- งานไหล่ทาง (หินผุเกลี่ยเรียบ)	45.00	ลบ.ม.	94.89	4,270.05	รวมค่าแรง		4,270.05	
	- ทราดยหยาบปรับระดับ (อัดแน่น)	75.00	ลบ.ม.	560.75	42,056.25	รวมค่าแรง		42,056.25	
	- ไม้แบบ	90.00	ตร.ม.	13.34	1,200.60	-	-	1,200.60	
	ค่าแบบข้าง คิดตามยาว 2 ข้าง	600.00	ม.	-	-	21.94	13,164.00	13,164.00	
	- ค่าปูผิวจราจรคอนกรีตหนา 0.15 ม.	1,500.00	ตร.ม.	-	-	12.41	18,615.00	18,615.00	
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	450.00	ม.	-	-	23.04	10,368.00	10,368.00	
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	1,500.00	ตร.ม.	-	-	9.00	13,500.00	13,500.00	
	ลวดผูกเหล็ก	30.00	กก.	42.06	1,261.80	รวมค่าแรง		1,261.80	
	เหล็กตะแกรง 0.1 x 0.3 m. # Dai. 4 mm.	1,500.00	ตร.ม.	35.00	52,500.00	5.00	7,500.00	60,000.00	
	เหล็กเสริม RB15	180.38	กก.	20.26	3,654.49	3.30	595.25	4,249.74	
	เหล็กเสริม RB19	57.88	กก.	20.82	1,205.06	2.90	167.85	1,372.91	
	เหล็กเสริม DB16	410.45	กก.	20.39	8,369.07	3.30	1,354.48	9,723.55	
	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 ksc	225.00	ลบ.ม.	1,962.62	441,589.50	บวกค่าขนส่ง 10 กม.		441,589.50	
	แอสฟัลท์รอยต่อ	60.00	ลิตร	30.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน			ตรวจสอบ	564,627.82		85,172.58	649,800.40	