




สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง


ประเภท **งานถนน (ผิวจราจรคอนกรีต)** แบบ ปร. 5
 เจ้าของโครงการ **องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง...**
 สถานที่ดำเนินการ **สายทาง หมู่ที่ 5 ควนเคียน - สามแยกควาสนา ต.ทุ่งหลวง อ.ละแม จ.ชุมพร**
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ **...กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง.....**
 แบบเลขที่ **5/2561** จำนวน **5 แผ่น**
 ประมาณการตามแบบ **ปร.4** จำนวน **1 แผ่น**
 ประมาณราคาโดย **นายชิรัชย์ กะมณี** เมื่อวันที่ **12 มีนาคม พ.ศ. 2561**

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภท งานถนน				
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีต (ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ทหนา 0.15 ม. ระยะทาง 145 เมตร ไหล่ทางหินปูข้างละ 0.50 ม.)	323,755.77	1.3822	447,495.23	ฝนตกชุก 1
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	1.00	3,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00%				
	ภาษี..... 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			450,495.23	
	คิดเป็นเงินประมาณ			450,000.00	
	(ตัวอักษร)			(สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)	
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร / ระยะทาง	725.00	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	620.69	บาท / ตร.ม.		


 (นายชิรัชย์ กะมณี)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ


 (นายศุภโชค ตู่ธนบัตร)
 ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น


 (นางสาวเยาวเรศ นนทสวัสดิ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง


 (นายสมคิด ดาวเบียก)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง


ประมาณการ


ตรวจ


เห็นชอบ

อนุมัติ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายศุภโชค ตู่ธนบัตร)
 ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น


 (นางสาวเกษร เพชรสนธิ์)
 หัวหน้าสำนักงานปลัดระดับต้น


 (สุชาติ งามวรัญญู)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 145.00 ม.

ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ดำเนินการสายทาง หมู่ที่ 5 สายควนเคียน - สามแยกกวาสนา ต.ทุ่งหลวง อ.ละแม จ.ชุมพร แบบเลขที่ 5/2561 รายการเลขที่

ฝ่าย / กลุ่มงาน กองช่าง อบต.ทุ่งหลวง.....

สำนักงาน...อบต.ทุ่งหลวง..... กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

ประมาณราคาโดย นายชิรัชย์ กะมณี

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานผิวจราจรถนนคอนกรีต								
	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม หนา 0.15 ม.								
	ระยะทาง	145.00	ม.						
	ผิวจราจรกว้าง	5.00	ม.						
	ความหนา	0.15	ม.						
	ไหล่ทางหินผุกว้าง	0.50	ม.						
	- งานกรุยทางถางป่า	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	870.00	ตร.ม.	-	-	10.96	9,535.20	9,535.20	
	- งานดินถมพร้อมบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	รวมค่าแรง		-	
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	60.00	ลบ.ม.	159.74	9,584.40	รวมค่าแรง		9,584.40	
	- งานไหล่ทาง (หินผุเกลี่ยเรียบ)	21.75	ลบ.ม.	111.05	2,415.33	รวมค่าแรง		2,415.33	
	- ทราดยาบปรับระดับ (อัดแน่น)	36.25	ลบ.ม.	584.12	21,174.35	รวมค่าแรง		21,174.35	
	- ไม้แบบ	43.50	ตร.ม.	13.34	580.29	-	-	580.29	
	ค่าแบบข้าง คัดตามยาว 2 ข้าง	290.00	ม.	-	-	21.94	6,362.60	6,362.60	
	- ค่าปูผิวจราจรคอนกรีตหนา 0.15 ม.	725.00	ตร.ม.	-	-	12.36	8,961.00	8,961.00	
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดทราย	217.50	ม.	-	-	22.79	4,956.82	4,956.82	
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	725.00	ตร.ม.	-	-	8.87	6,430.75	6,430.75	
	ลวดผูกเหล็ก	50.00	กก.	42.06	2,103.00	รวมค่าแรง		2,103.00	
	เหล็กตะแกรง 0.1 x 0.3 m. # Dai. 4 mm.	725.00	ตร.ม.	35.00	25,375.00	5.00	3,625.00	29,000.00	
	เหล็กเสริม RB15	100.59	กก.	21.95	2,207.95	3.30	331.94	2,539.89	
	เหล็กเสริม RB19	32.27	กก.	21.15	682.51	2.90	93.58	776.09	
	เหล็กเสริม DB16	228.90	กก.	20.58	4,710.76	3.30	755.37	5,466.13	
	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกลบาศก์ 240 ksc	108.75	ลบ.ม.	1,962.62	213,434.92	บวกค่าขนส่ง 10 กม.		213,434.92	
	แอสฟัลท์รอยต่อ	29.00	ลิตร	15.00	435.00	-	-	435.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน			ตรวจสอบ	282,703.51		41,052.26	323,755.77	