


สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง


ประเภท งานถนน (ผิวจราจรคอนกรีต) แบบ ปร. 5
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง...
 สถานที่ดำเนินการ สายทาง หมู่ที่ 6 ซอยเขานาง 1 ต.ทุ่งหลวง อ.ละแม จ.ชุมพร
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ...กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง.....
 แบบเลขที่ 7/2561 จำนวน 5 แผ่น
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาโดย นายชิรัชย์ กะมณี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภท งานถนน				
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีต (ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทาง 115 เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.50 ม.)	250,739.97	1.3822	346,572.79	ฝนตกชุก 1
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	1.00	3,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00%				
	ภาษี..... 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			349,572.79	
	คิดเป็นเงินประมาณ			349,000.00	
	(ตัวอักษร)				(สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร / ระยะทาง	575.00 ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	606.96 บาท / ตร.ม.			


 (นายชิรัชย์ กะมณี)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ


 (นายศุภโชค ตู้นบัตร์)
 ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น

(นางสาวเยาวเรศ นนทสวัสดิ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง


 (นายสมคิด ดาวเปี้ยก)
 นายกองตำบลการบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง


ประมาณการ


ตรวจ


เห็นชอบ

อนุมัติ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 ประธานกรรมการ
 (นายศุภโชค ตู้นบัตร์)
 ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น


 กรรมการ
 (นางสาวเกษร เพชรสนธิ์)
 หัวหน้าสำนักงานปลัดระดับต้น


 กรรมการ
 (สุชาติ งามวรัญญู)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทาง 115.00 ม.

ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ดำเนินการ สายทาง หมู่ที่ 6 ซอยเขานาง 1 ต.ทุ่งหลวง อ.ละแม จ.ชุมพร แบบเลขที่ 7/2561 รายการเลขที่

ฝ่าย / กลุ่มงาน กองช่าง อบต.ทุ่งหลวง.....

สำนักงาน...อบต.ทุ่งหลวง..... กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

ประมาณราคาโดย นายชัชชัย กะมณี

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานผิวจราจรถนนคอนกรีต								
	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม หน้า 0.15 ม.								
	ระยะทาง	115.00	ม.						
	ผิวจราจรกว้าง	5.00	ม.						
	ความหนา	0.15	ม.						
	ไหล่ทางหินผุกว้าง	0.50	ม.						
	- งานกรุยทางทางป่า	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	690.00	ตร.ม.	-	-	10.96	7,562.40	7,562.40	
	- งานดินถมพร้อมบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	รวมค่าแรง		-	
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	15.00	ลบ.ม.	159.74	2,396.10	รวมค่าแรง		2,396.10	
	- งานไหล่ทาง (หินผุเกลี่ยเรียบ)	17.25	ลบ.ม.	111.05	1,915.61	รวมค่าแรง		1,915.61	
	- ทราฮายาบปรับระดับ (อัดแน่น)	28.75	ลบ.ม.	584.12	16,793.45	รวมค่าแรง		16,793.45	
	- ไม้แบบ	34.50	ตร.ม.	13.34	460.23	-	-	460.23	
	ค่าแบบข้าง คิดตามยาว 2 ข้าง	230.00	ม.	-	-	21.94	5,046.20	5,046.20	
	- ค่าปูผิวจราจรคอนกรีตหนา 0.15 ม.	575.00	ตร.ม.	-	-	12.36	7,107.00	7,107.00	
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	172.50	ม.	-	-	22.79	3,931.27	3,931.27	
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	575.00	ตร.ม.	-	-	8.87	5,100.25	5,100.25	
	ลวดผูกเหล็ก	20.00	กก.	42.06	841.20	รวมค่าแรง		841.20	
	เหล็กตะแกรง 0.1 x 0.3 m. # Dai. 4 mm.	575.00	ตร.ม.	35.00	20,125.00	5.00	2,875.00	23,000.00	
	เหล็กเสริม RB15	79.78	กก.	21.95	1,751.17	3.30	263.27	2,014.44	
	เหล็กเสริม RB19	25.60	กก.	21.15	541.44	2.90	74.24	615.68	
	เหล็กเสริม DB16	181.54	กก.	20.58	3,736.09	3.30	599.08	4,335.17	
	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกลบาศก์ 240 ksc	86.25	ลบ.ม.	1,962.62	169,275.97	บวกค่าขนส่ง 10 กม.		169,275.97	
	แอสฟัลท์รอยต่อ	23.00	ลิตร	15.00	345.00	-	-	345.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน			ตรวจสอบ	218,181.26		32,558.71	250,739.97	