



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 เขาเสร็จ-วัดสุวรรณนิมิต
ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง จะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 เขาเสร็จ -
วัดสุวรรณนิมิต ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ตามระเบียบวาระการประชุมสภา องค์การบริหารส่วน
ตำบลทุ่งหลวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 วันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน 2559 เป็นเงินงบประมาณ
1,353,500.-บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง
ได้ตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 320/2559 ลงวันที่ 22 กันยายน 2559 นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
13 มีนาคม 2555 แจ้งเวียนตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 เขาเสร็จ-
วัดสุวรรณนิมิต ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร รายละเอียดพิจารณากำหนดราคากลาง ดังนี้

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 เขาเสร็จ-วัดสุวรรณนิมิต ตำบลทุ่งหลวง
อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ระยะทาง 370 เมตร กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินปูข้างละ 1.00 เมตร
(รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ที่ 7/2559)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง

3. วงเงินงบประมาณ 1,353,500.-บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 23 กันยายน 2559 เป็นเงิน 1,353,500.-บาท
(หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (จาก พาณิश्यจังหวัดชุมพร และบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับการถอด
แบบดำเนินการงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2558)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(1) นายศุภโชค ตู้อันบัตร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น ประธานกรรมการ

(2) นางสาวเกษร เพชรสนธิ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดระดับต้น กรรมการ

(3) จำลิมศิริประยูรท์ ปานเมาะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน




ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559

(ลงชื่อ)

(นายสมคิด ดาวเป็ยก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 เขาเสรีจ - วัดสุวรรณนิมิต ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,353,500.-บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 เขาเสรีจ - วัดสุวรรณนิมิต ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ระยะทาง 370 เมตร กว้าง 6.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ 1.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ที่ 7/2559)
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 กันยายน 2559 เป็นเงิน 1,353,500.-บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 6.1 ป.ร.5 จำนวน 1 แผ่น
 - 6.2 ป.ร.4 จำนวน 1 แผ่น
 - 6.3 แบบก่อสร้างฯ จำนวน 5 แผ่น
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายศุภโชค ตู้อันบัตร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น ประธานฯ (ลงชื่อ)..... 
 - 7.2 นางสาวเกษร เพชรสนธิ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดระดับต้น กรรมการ (ลงชื่อ)..... 
 - 7.3 จำลิบตรีประยุทธ์ ปานเผาะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการฯ กรรมการ จำลิบตรี..... 

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 370.00 ม.

ไหล่ทางหินผุข้างละ 1.00 ม.

สถานที่ดำเนินการ

สายทาง หมู่ที่ 1 เขาเสริม - วัดสุวรรณนิมิต

แบบเลขที่ 7/2559

รายการเลขที่

ฝ่าย / กลุ่มงาน กองช่าง อบต.ทุ่งหลวง.....

สำนักงาน...อบต.ทุ่งหลวง..... กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

ประมาณราคาโดย นายชิรัชย์ กะมณี

เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานผิวจราจรถนนคอนกรีต								
	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม หนา 0.15 ม.								
	ระยะทาง	370.00	ม.						
	ผิวจราจรกว้าง	6.00	ม.						
	ความหนา	0.15	ม.						
	ไหล่ทางหินผุกว้าง	1.00	ม.						
	- งานกรูยทางถางป่า	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	2,960.00	ตร.ม.	-	-	10.76	31,849.60	31,849.60	
	- งานดินถมพร้อมบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	รวมค่าแรง		-	
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	10.00	ลบ.ม.	166.42	1,664.20	รวมค่าแรง		1,664.20	
	- งานไหล่ทาง (หินผุเกลี่ยเรียบ)	111.00	ลบ.ม.	115.90	12,864.90	รวมค่าแรง		12,864.90	
	- ทราฮายาบปรับระดับ (อัดแน่น)	111.00	ลบ.ม.	606.98	67,374.78	รวมค่าแรง		67,374.78	
	- ไม้แบบ	111.00	ตร.ม.	13.34	1,480.74	-	-	1,480.74	
	ค่าแบบข้าง คิดตามยาว 2 ข้าง	740.00	ม.	-	-	21.94	16,235.60	16,235.60	
	- ค่าปูผิวจราจรคอนกรีตหนา 0.15 ม.	2,220.00	ตร.ม.	-	-	12.26	27,217.20	27,217.20	
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	555.00	ม.	-	-	22.31	12,382.05	12,382.05	
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	2,220.00	ตร.ม.	-	-	8.60	19,092.00	19,092.00	
	ลวดผูกเหล็ก	50.00	กก.	42.06	2,103.00	รวมค่าแรง		2,103.00	
	เหล็กตะแกรง 0.1 x 0.3 m. # Dai. 4 mm.	2,220.00	ตร.ม.	40.00	88,800.00	5.00	11,100.00	99,900.00	
	เหล็กเสริม RB15	308.03	กก.	21.00	6,468.63	3.30	1,016.49	7,485.12	
	เหล็กเสริม RB19	98.84	กก.	17.71	1,750.45	2.90	286.63	2,037.08	
	เหล็กเสริม DB16	584.10	กก.	15.69	9,164.52	3.30	1,927.53	11,092.05	
	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 ksc	333.00	ลบ.ม.	1,994.40	664,135.20	บวกค่าขนส่ง 10 กม.		664,135.20	
	แอสฟัลท์รอยต่อ	74.00	ลิตร	15.00	1,110.00	-	-	1,110.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน			ตรวจสอบ	856,916.42		121,107.10	978,023.52	