



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง

เรื่อง กำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลามีสมบัติ-สี่แยกตาบ ของหมู่ที่ 4
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง จะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลามีสมบัติ-สี่แยกตาบ ของหมู่ที่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนา 1.1 โครงการลำดับที่ 12 หน้า 75 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เป็นเงินงบประมาณ 700,000.-บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ได้ตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 172/2559 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 แจ้งเวียนตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงกำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลามีสมบัติ-สี่แยกตาบ ของหมู่ที่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร รายละเอียดพิจารณา กำหนดราคากลาง ดังนี้

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลามีสมบัติ-สี่แยกตาบ ของหมู่ที่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ระยะทาง 230 เมตร กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.5 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ที่ 2/2559
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง
3. วงเงินงบประมาณ 700,000.-บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 10 มิถุนายน 2559 เป็นเงิน 700,000.-บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (จาก พาณิชยจังหวัดชุมพร และบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบดำเนินการงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2558)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| (1) นายศุภโชค ตู้นบัตร | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น | ประธานกรรมการ |
| (2) นางสาวเกษร เพชรสนธิ์ | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดระดับต้น | กรรมการ |
| (3) จำลิมตรีประยุทธ์ ปานเผาะ | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | กรรมการ |

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน




ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559

(ลงชื่อ)

(นายสมคิด ดาวเปี้ยก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง


การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลามีสมบัติ-สี่แยกตาทบ หมู่ที่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 700,000.-บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลามีสมบัติ-สี่แยกตาทบ หมู่ที่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ระยะทาง 230 เมตร กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.5 เมตร
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 เป็นเงิน 700,000.-บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 6.1 ปร.5 จำนวน 1 แผ่น
 - 6.2 ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 - 6.3 แบบก่อสร้างฯ จำนวน 5 แผ่น
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายศุภโชค ตู้อันบัตร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น ประธานฯ (ลงชื่อ).....
 - 7.2 นางสาวเกษร เพชรสนธิ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดระดับต้น กรรมการ (ลงชื่อ).....
 - 7.3 จำลิตวีระประยูร ปานเผาะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการฯ กรรมการ จำลิตวีระ.....

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง


ประเภท **งานถนน (ผิวจราจรคอนกรีต)** แบบ ปร. 5
 เจ้าของโครงการ **องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง...**
 สถานที่ดำเนินการ **สายทาง ศาลามีสมบัติ-สี่แยกตาบ ม. 4 ต.ทุ่งหลวง อ.ละแม จ.ชุมพร**
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ **...กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง.....**
 แบบเลขที่ **จำนวน 5 แผ่น**
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 **จำนวน 1 แผ่น**
 ประมาณราคาโดย **นายชิรัชย์ กะมณี** **เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559**


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภท งานถนน				
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีต (ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทาง 230 เมตร ไหล่ทางหินปูข้างละ 0.50 ม.)	514,542.29	1.3574	698,439.70	ฝนตกชุก 1
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	1.00	3,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.00%				
	ภาษี..... 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			701,439.70	
	คิดเป็นเงินประมาณ			700,000.00	
	(ตัวอักษร)			(เจ็ดแสนบาทถ้วน)	
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร / ระยะทาง	1,150.00 ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	608.70 บาท / ตร.ม.			


 (นายชิรัชย์ กะมณี)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ


ประมาณการ


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 ประธานกรรมการ
 (นายสุภโชค ตูธนบัตร)
 ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น



 (นายสุภโชค ตูธนบัตร)
 ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น


ตรวจ


 กรรมการ
 (นางสาวเกษร เพชรสนธิ์)
 หัวหน้าสำนักงานปลัดระดับต้น


 (นางสาวเยาวเรศ นนทสวัสดิ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง

เห็นชอบ


 กรรมการ
 (ประยูรธ์ ปานเผาะ)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


 (นายสมคิด ดาวเปี้ยก)

อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 230.00 ม.

ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ดำเนินการ สายทาง ศาลามีสมบัติ-สี่แยกตาบ ม. 4 ต.ทุ่งหลวง อ.ละแม จ.ชุมพร แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝ่าย / กลุ่มงาน กองช่าง อบต.ทุ่งหลวง.....

สำนักงาน...อบต.ทุ่งหลวง..... กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

ประมาณราคาโดย นายชรัชัย กะมณี

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานถนนผิวจราจรถนนคอนกรีต								
	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม หนา 0.15 ม.								
	ระยะทาง	230.00	ม.						
	ผิวจราจรกว้าง	5.00	ม.						
	ความหนา	0.15	ม.						
	ไหล่ทางหินผุกว้าง	0.50	ม.						
	- งานกรุยทางถางป่า	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- งานปรับแก้ระดับและบดอัดคันทางเดิม	1,380.00	ตร.ม.	-	-	10.96	15,124.80	15,124.80	
	- งานดินถมพร้อมบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-				
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	36.00	ลบ.ม.	170.11	6,123.96			6,123.96	
	- งานไหล่ทาง (หินผุเกลี่ยเรียบ)	34.50	ลบ.ม.	117.53	4,054.78			4,054.78	
	- ทราดยาบปรับระดับ (อัดแน่น)	57.50	ลบ.ม.	606.98	34,901.35			34,901.35	
	- ไม้แบบ	69.00	ตร.ม.	13.34	920.46	-	-	920.46	
	ค่าแบบข้าง คิดตามยาว 2 ข้าง	460.00	ม.	-	-	21.94	10,092.40	10,092.40	
	- ค่าปูผิวจราจรคอนกรีตหนา 0.15 ม.	1,150.00	ตร.ม.	-	-	12.36	14,214.00	14,214.00	
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	345.00	ม.	-	-	22.79	7,862.55	7,862.55	
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	1,150.00	ตร.ม.	-	-	8.87	10,200.50	10,200.50	
	ลวดผูกเหล็ก	17.21	กก.	42.06	723.85			723.85	
	เหล็กตะแกรง 0.1 x 0.3 m. # Dai. 4 mm.	1,150.00	ตร.ม.	40.00	46,000.00	5.00	5,750.00	51,750.00	
	เหล็กเสริม RB15	159.56	กก.	18.71	2,985.36	3.300	526.54	3,511.90	
	เหล็กเสริม RB19	51.20	กก.	19.78	1,012.73	2.900	148.48	1,161.21	
	เหล็กเสริม DB16	363.09	กก.	21.34	7,748.34	3.300	1,198.19	8,946.53	
	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกรังบด 240 ksc	172.50	ลบ.ม.	1,994.40	344,034.00			344,034.00	
	แอสฟัลท์รอยต่อ	46.00	ลิตร	20.00	920.00	-	-	920.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน			ตรวจสอบ	449,424.83		65,117.46	514,542.29	