

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง

1. ชื่อโครงการ ชุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมหัวถังประปา พร้อมไฟฟ้า ของหมู่ที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง  
อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 700,000.-บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ชุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมหัวถังประปา พร้อมไฟฟ้า ของหมู่ที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง  
อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ปริมาณงาน ถังประปาแบบแชมเปญ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร พร้อมปริมาณ  
น้ำบาดาลไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เป็นเงิน 700,000.-บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)

6. บัญชีประมาณราคากลาง

6.1 ปร.5 จำนวน 1 แผ่น

6.2 ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

6.3 แบบก่อสร้างฯ จำนวน 8 แผ่น

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายสุภโชค ตู้นนบัตร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานฯ (ลงชื่อ).....

7.2 นางสาวเกษร เพชรสนธิ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

กรรมการ (ลงชื่อ).....

7.3 จำเอกสุชาติ งามวรวิญญู ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการฯ

กรรมการ จำเอก.....

## สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง





ประเภท โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหัวถังประปา พร้อมไฟฟ้า  
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง...  
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งหลวง อ.ละแม จ.ชุมพร  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ...กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง.....

เลขที่แบบ 1/2559 จำนวน 8 แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาโดย นายชิรัชย์ กะมณี เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
	<b>ประเภท งานเจาะบ่อบาดาล</b>				
1	งานเจาะบ่อบาดาล หอถังประปาพร้อมถังกรอง	507,313.00	1.0700	542,824.910	
2	งานฐานรากถังประปา ฐานรากถังกรอง	113,624.05	1.3078	148,597.530	
3	งานทดสอบดิน	16,000.00	1.0000	16,000.000	
4	งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 15A	4,500.00	1.0000	4,500.000	
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	1.0000	3,000.00	
	<b>เงื่อนไข</b>				
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.....%				
	เงินประกันหักผลงาน...0...%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม....7.....%				
<b>สรุป</b>	<b>รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น</b>			<b>714,922.44</b>	
	<b>คิดเป็นเงินประมาณ</b>			<b>700,000.00</b>	
	<b>ตัวอักษร</b>				<b>เจ็ดแสนบาทถ้วน</b>
	<b>ขนาดเนื้อที่</b>				<b>ตร.ม.</b>
	<b>เฉลี่ยราคาประมาณ</b>				<b>บาท/ตร.ม.</b>

  
 (นายชิรัชย์ กะมณี)  
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
  
 (นายศุภโชค ตูธนบัตร)  
 ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น  
  
 (นางสาวเอวารัต นนทสวัสดิ์)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง  
  
 (นายสมคิด ดาวเปียก)  
 นายกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง




ประมาณการ

ตรวจ

เห็นชอบ

อนุมัติ

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

  
 ประธานกรรมการ  
 (นายศุภโชค ตูธนบัตร)  
 ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น  
  
 กรรมการ  
 (นางสาวเกษร เพชรสนธิ์)  
 หัวหน้าสำนักงานปลัดระดับต้น  
 จำเอก   
 (สุชาติ งามวรัญญู) กรรมการ  
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ปริมาณงาน ถึงประปาแบบผสมเป็ญ 20 ลบ.ม. สูง 20 ม. เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 80 เมตร พร้อมปริมาณน้ำบาดาลไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชั่วโมง

สถานที่ก่อสร้าง ม.1 ต.ทุ่งหลวง อ.ละแม จ.ชุมพร

เลขที่ .....

ประมาณราคาโดย นายชวิรัช กะมณี

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	
1	งานเจาะบ่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว พร้อมท่อกรูบ PVC 6 นิ้ว ชั้น 13.5 มอก. ท่อสูบน้ำดิบ PVC 1.5" ชั้น 8.5 สายไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ รวมค่างานเจาะบ่อบาดาล รวมค่างานเจาะบ่อบาดาล	80.00	ม.	2,040.00	163,200.00	-	-	163,200.00	
2	หมวดงานฐานรากถึงเหล็ก (ฐานเข็ม)								
	เสาเข็ม คอ.ร. ขนาด 0.20x0.20x6.00 ม.	25.00	ต้น	1,457.90	36,447.50	365.00	9125.00	45,572.50	
	งานตัดหัวเข็ม	25.00	ต้น	-	-	150.00	3750.00	3,750.00	
	งานดินขุดถมกลบพร้อมบดอัด	24.50	ม. <sup>3</sup>	-	-	148.00	3626.00	3,626.00	
	ทรายรองพื้นอัดแน่น	3.00	ม. <sup>3</sup>	606.98	1,820.94	99.00	297.00	2,117.94	
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.00	ม. <sup>3</sup>	1,857.01	1,857.01	398.00	398.00	2,255.01	
	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	8.00	ม. <sup>3</sup>	1,994.40	15,955.20	391.00	3128.00	19,083.20	
	ไม้แบบรวมไม้โครงประกอบ	17.00	พ. <sup>3</sup>	250.00	4,250.00	133.00	2261.00	6,511.00	
	ตะปูประกอบไม้แบบ	15.00	กก.	46.73	700.95	-	-	700.95	
	เหล็ก RB 12 มม.	180.00	กก.	19.38	3,488.40	3.30	594.00	4,082.40	
	เหล็ก RB 15 มม.	260.00	กก.	21.00	5,460.00	3.30	858.00	6,318.00	
	ลวดผูกเหล็ก	10.00	กก.	42.06	420.60	-	-	420.60	
	Anoanchor Bolts 25 mm. x 1.20 m.	12.00	ตัว	150.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	เสาไฟฟ้าอัดแรง 0.15x0.15x4.00 ม.	10.00	ต้น	500.00	5,000.00	100.00	1,000.00	6,000.00	
	สายไฟฟ้า	600.00	ม.	9.76	5,856.00	7.00	4,200.00	10,056.00	
	รวมค่างานฐานรากถึงเหล็ก							112,293.60	
3	หมวดงานฐานรากถึงกรอง								
	คอนกรีต1:2:4	0.35	ลบ.ม.	1,994.40	698.04	391.00	136.85	834.89	
	เหล็กRB9 มม.	6.60	กก.	18.12	119.59	4.10	27.06	146.65	
	ลวดผูกเหล็ก	0.10	กก.	42.06	4.21	-	-	4.21	
	ไม้แบบ	0.90	ตร.ม	250.00	225.00	133.00	119.70	344.70	
	รวมค่างานฐานถึงกรอง							1,330.45	

