


สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภท งานถนน (ผิวจราจรคอนกรีต)
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง...
 สถานที่ดำเนินการ สายทาง หมู่ที่ 1 สายขอยสามัคคีพัฒนา ต.ทุ่งหลวง อ.ละแม จ.ชุมพร
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ...กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง.....
 แบบเลขที่ จำนวน 5 แผ่น
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาโดย นายชัชชัย กะมณี เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560


แบบ ปร. 5

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภท งานถนน				
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีต (ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทาง 160 เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.50 ม.)	285,997.74	1.3822	395,306.08	ฝนตกชุก 1
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	1.00	3,000.00	
	เงินไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00%				
	ภาษี..... 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			398,306.08	
	คิดเป็นเงินประมาณ			398,000.00	
	(ตัวอักษร)				(สามแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร / ระยะทาง	640.00 ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	621.88 บาท / ตร.ม.			


 (นายชัชชัย กะมณี)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ประมาณการ


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายสุกโชติ ดุฐันบัตร์)
 ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น


ประธานกรรมการ


 (นายสุกโชติ ดุฐันบัตร์)
 ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น


ตรวจ


 (นางสาวเกษร เพชรสนธิ์)
 หัวหน้าสำนักงานปลัดระดับต้น


กรรมการ


 (นางสาวเยาวเรศ นนทสวัสดิ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง

เห็นชอบ


 จำเอก (สุชาติ นามวงษ์)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กรรมการ


 (นายสมคิด ดาวเปี้ยก)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง

อนุมัติ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 160.00 ม.

ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ดำเนินการ สายทาง หมู่ที่ 1 สายซอยสามัคคีพัฒนา ต.ทุ่งหลวง อ.ละแม จ.ชุมพร แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝ่าย / กลุ่มงาน กองช่าง อบต.ทุ่งหลวง.....

สำนักงาน...อบต.ทุ่งหลวง..... กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

ประมาณราคาโดย นายชิรชัย กะมณี

เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานงผิวจราจรถนนคอนกรีต								
	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม หนา 0.15 ม.								
	ระยะทาง	160.00	ม.						
	ผิวจราจรกว้าง	4.00	ม.						
	ความหนา	0.15	ม.						
	ไหล่ทางหินผุกว้าง	0.50	ม.						
	- งานกรุยทางถมป่า	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	800.00	ตร.ม.	-	-	11.06	8,848.00	8,848.00	
	- งานดินถมพร้อมบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	รวมค่าแรง		-	
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	32.00	ลบ.ม.	171.94	5,502.08	รวมค่าแรง		5,502.08	
	- งานไหล่ทาง (หินผุเกลี่ยเรียบ)	24.00	ลบ.ม.	118.04	2,832.96	รวมค่าแรง		2,832.96	
	- ทราฮายาบปรับระดับ (อัดแน่น)	32.00	ลบ.ม.	560.75	17,944.00	รวมค่าแรง		17,944.00	
	- ไม้แบบ	48.00	ตร.ม.	13.34	640.32	-	-	640.32	
	ค่าแบบข้าง คิดตามยาว 2 ข้าง	320.00	ม.	-	-	21.94	7,020.80	7,020.80	
	- ค่าปูผิวจราจรคอนกรีตหนา 0.15 ม.	640.00	ตร.ม.	-	-	12.41	7,942.40	7,942.40	
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	240.00	ม.	-	-	23.04	5,529.60	5,529.60	
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	640.00	ตร.ม.	-	-	9.00	5,760.00	5,760.00	
	ลวดผูกเหล็ก	20.00	กก.	42.06	841.20	รวมค่าแรง		841.20	
	เหล็กตะแกรง 0.1 x 0.3 m. # Dai. 4 mm.	640.00	ตร.ม.	35.00	22,400.00	5.00	3,200.00	25,600.00	
	เหล็กเสริม RB15	88.80	กก.	20.57	1,826.61	3.30	293.04	2,119.65	
	เหล็กเสริม RB19	28.49	กก.	20.10	572.64	2.90	82.62	655.26	
	เหล็กเสริม DB16	252.58	กก.	19.94	5,036.44	3.30	833.51	5,869.95	
	คอนกรีตผสมเสร็จจูปลูบภาค 240 ksc	96.00	ลบ.ม.	1,962.62	188,411.52	บวกค่าขนส่ง 10 กม.		188,411.52	
	แอสฟัลท์รอยต่อ	32.00	ลิตร	15.00	480.00	-	-	480.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน			ตรวจสอบ	246,487.77		39,509.97	285,997.74	